

Протокол испытаний № 5399 Мп

Объект испытаний	вода питьевая
Наименование и адрес заказчика	МП Зональненского сельского поселения СКС, п. Зональная станция, ул.Совхозная, 10
Место отбора пробы объекта	п.Зональная станция, ул.40 лет Победы, 3, ВК, распределительная водопроводная сеть
План отбора проб	внеплановая проба
НД на отбор проб	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 56237-2014 «Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах».
Объем пробы объекта	1,5 дм ³
Ответственный за отбор пробы объекта	Малютин А.С.
Примечания	-

Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа пробы объекта	Дата окончания анализа пробы объекта	Дата выдачи протокола испытаний
12.12.17. 09:20	12.12.17. 13:10	12.12.17. 13:20	12.12.17.	13.12.17.

№	Показатель	Ед.изм.	Норматив качества (ПДК), не более	Результат анализа	Погрешность результата	Методики измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Мутность	мг/дм ³	1,5	0,20	0,05	ГОСТ 3351 (раздел 5)
2	Цветность	град. цветн. (Cr-Co шкала)	20	2,73	0,82	ГОСТ 31868 (метод Б)
3	Запах (20°С; 60°С)	балл	2	1-2 н	-	ГОСТ 3351 (раздел 2)
4	Привкус (вкус)	балл	2	1	-	ГОСТ 3351 (раздел 3)
5	Железо общее	мг/дм ³	0,30	< 0,10	-	ГОСТ 4011 (раздел 2)
6	Марганец *	мг/дм ³	0,10	0,034	0,012	ПНД Ф 14.1:2:4.217-06

* проба консервировалась согласно МИ

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за проведение анализов инженер-химик:

/Начальник базовой лаборатории



Н.Г. Гусева

О.В.Москаленко