

**Общество с ограниченной ответственностью «Томскводоканал»
Базовая лаборатория
Аттестат аккредитации № RA.RU.511972**

E-Mail: lab@vodokanal.tomsk.ru

тел. (3822) 90-50-80

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника базовой лаборатории
ООО «Томскводоканал»
И.С. Ефимова
«*16*» *исследования* 2018 г.



Протокол испытаний № 120 Вп

Объект испытаний	вода питьевая
Наименование и адрес заказчика	МП Зональненского сельского поселения «СКС», п. Зональная станция, ул. Совхозная, 10
Место отбора пробы объекта	п. Зональная станция, ул. 40 лет Победы, 3, ВК
План отбора проб	внеплановая проба
НД на отбор проб	ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
Объем пробы объекта	1,5 дм ³
Ответственный за отбор пробы объекта	лаборант-микробиолог Л. Г. Югай
Примечания	-

Дата и время отбора пробы объекта	Дата и время доставки пробы объекта	Дата и время начала анализа пробы объекта	Дата окончания анализа пробы объекта	Дата выдачи протокола испытаний
12.04.18 09:30	12.04.18 13:30	12.04.18 14:00	13.04.18	16.04.18

№	Показатель	Ед. изм.	Норматив качества (ПДК), не более	Результат анализа	Погрешность результата	Методики измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	Мутность ($\lambda=530$ нм)	ЕМФ	2,6	< 1,0		ГОСТ Р 57164 (раздел 6)**
2	Цветность	град. цветн. (Сг-Со шкала)	20	1,77	0,53	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
3	Запах (20°C; 60°C)	балл	2	0-0 (неопр.)		ГОСТ Р 57164 (раздел 5.8.1)
4	Вкус (привкус)	балл	2	0		ГОСТ Р 57164 (раздел 5.8.2)
5	Железо общее	мг/дм ³	0,3	< 0,10		ГОСТ 4011 (раздел 2)**
6	Марганец*	мг/дм ³	0,10	0,0104	0,0037	ПНД Ф 14.1:2:4.217-06**

*Проба законсервирована согласно требованиям МИ

** Результат получен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений

Результаты испытаний относятся только к представленному образцу

Ответственный за проведение испытаний инженер-химик *И.В. Калиниченко* И. В. Калиниченко

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя лаборатории